

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot	Jedn.
I Droga dojazd. do os. Słoneczne w Narolu od km 0+000 do km 0+555						
1 Podbudowa.						
1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny				
	Od km 0+000 do km 0+555	$555,00 \cdot 4,20$	=	2 331,0	~2 331,00	m2
2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm				
	Od km 0+000 do km 0+400	$400,00 \cdot 4,20$	=	1 680,0	1 680,000	m2
3	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm				
	Od km 0+400 do km 0+555	$155,00 \cdot 4,20$	=	651,0	651,000	m2
2 Nawierzchnia.						
4	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód do 5-t				
	od km 0+000 do km 0+555	$555,00 \cdot 4,0$	=	2 220,0	2 260,000	m2
	Poszerzenie w km 0+000	$30,00 \cdot 1,00 + 2 \cdot (2 \cdot 5,0) / 2$	=	40,0		
3 Roboty wykończeniowe.						
5	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II				
	Od km 0+000 do km 0+555	$555,00 \cdot 0,50 \cdot 2 \cdot 0,10$	=	55,5	55,500	m3
6	KNNR 1/312/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III				
	Od km 0+000 do km 0+555	$555,00 \cdot 0,50 \cdot 2$	=	555,0	555,000	m2
I Droga na os. Słonecznym I od km 0+000 do km 0+168						
1 Roboty ziemne - porzerzenia.						
1	KNNR 6/102/1	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 15-cm, kategoria gruntu II-IV				
	Droga na os. Słonecznym I poszerzenie str. lewa.	$168,00 \cdot 0,60$	=	100,8	~285,60	m2
	Poszerzenie strona prawa.	$168,00 \cdot 1,10$	=	184,8		
2 Podbudowa na poszerzeniach.						
2	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm na porzerzeniu.				
	Droga na os. Słonecznym I str. lewa 60 cm.	$168,00 \cdot 0,60$	=	100,8	~285,60	m2
	Strona prawa 1,10 cm	$168,00 \cdot 1,10$	=	184,8		
3 Podbudowa w/wa górna.						
3	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm				
	Droga na os. Słonecznym I	$168,00 \cdot 5,00$	=	840,0	~840,00	m2
4 Nawierzchnia.						
4	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód do 5-t				
	Droga na os. Słonecznym I	$168,00 \cdot 5,00$	=	840,0	840,000	1,25 m2
5 Roboty wykończeniowe.						
4	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II				
	Droga na os. Słonecznym I	$168,00 \cdot 1,00 \cdot 2 \cdot 0,12$	=	40,32	~40,32	m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot	Jedn.
5	KNNR 1/312/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III				
	Droga na os. Słonecznym I	168,00*1,00*2	=	336,0	~336,00	m2
I Droga na osd. Słonecznym II od km 0+000 do km 0+118						
1 Podbudowa w/wa górna.						
6	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm				
	Droga na os. Słonecznym II	118,00*3,20	=	377,6	~377,60	m2
2 Nawierzchnia.						
7	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód do 5-t				
	Droga na os. Słonecznym II	118,00*3,00	=	354,0	~354,00	1,25 m2
3 Roboty wykończeniowe.						
8	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II				
	Droga na os. Słonecznym II	118,00*1,00*2*0,15	=	35,4	~35,40	m3
9	KNNR 1/312/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III				
	Droga na os. Słonecznym II	118,00*1,00*2	=	236,0	~236,00	m2
4 Droga na os. Słonecznym III od km 0+000 do km 0+071						
1 Roboty ziemne - poszerzenia.						
10	KNNR 6/102/1	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 15-cm, kategoria gruntu II-IV				
	Droga na os. Słonecznym III	71,00*1,50	=	106,5	~131,50	m2
	Rozjazd	(5,00*5,0)/2*2	=	25,0		
2 Podbudowa na poszerzeniach.						
5	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm				
	Droga na os. Słonecznym III	71,00*1,50	=	106,5	~131,50	m2
	Rozjazd.	(5,00*5,00)/2*2	=	25,0		
3 Podbudowa w/wa górna.						
12	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm				
	Droga na os. Słonecznym III	71,00*5,20	=	369,2	~394,20	m2
	Rozjazd	(5,00*5,00)/2*2	=	25,0		
4 Nawierzchnia.						
13	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód do 5-t				
	Droga na os. Słonecznym III	71,00*5,00	=	355,0	~380,00	1,25 m2
	Rozjazd	(5,00*5,00)/2*2	=	25,0		
V Roboty wykończeniowe.						
5	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II				
	Droga na os. Słonecznym III	71,00*1,00*2*0,12	=	17,04	~17,04	m3
15	KNNR 1/312/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III				
	Droga na os. Słonecznym III	71,00*1,00*2	=	142,0	~142,00	m2