

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze.						
1.001	KSNR 1/104/3	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym od km 1+156 do km 1+681	0,525 = 0,525	0,525		km
2 Koryto.						
2.001	KNNR 6/101/8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 20-cm, kategoria gruntu III-IV od km 1+156 do km 1+681	525,00*4,20 = 2 205,0	~2 205,00		m2
3 Podbudowa.						
3.002	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm od km 1+471 do km 1+999	525,00*4,10 = 2 152,5	~2 152,50		m2
4 Nawierzchnia.						
4.001	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochód do 5-t Od km 1+156 do km 1+681	525*4,00 = 2 100,0	~2 100,00	1,50	m2
6 Roboty wykończeniowe.						
6.001	KNNR 1/312/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III 525,00*0,75*2	= 787,5	~787,50		m2

## Kosztorys oferty uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów		Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze.						
1.001	KSNR 1/104/3 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,525		
2 Koryto.						
2.001	KNNR 6/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 20-cm, kategoria gruntu III-IV	m2		~2 205,00		
3 Podbudowa.						
3.002	KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm	m2		~2 152,50		
4 Nawierzchnia.						
4.001	KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochód do 5-t	m2	1,50	~2 100,00		
6 Roboty wykończeniowe.						
6.001	KNNR 1/312/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2		~787,50		